

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG
TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình;
- Ủy ban nhân dân phường Hà Nam;

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bắc Châu Giang báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Xây dựng công trình dự án thành phần 16 - Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang (PL-ĐT13.22).

2. Địa điểm xây dựng: phường Lam Hạ, xã Tiên Hiệp, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Nay là phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình).

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bắc Châu Giang

Địa chỉ: Công viên chủ đề kết hợp nhà ở, phường Tân Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay là phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình).

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân làm việc trực tiếp:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Dũng

Số điện thoại: 0912.428.986

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

- Mặt bằng và phương án kiến trúc

+ Tòa CC16 có quy mô xây dựng 01 tầng hầm, 1 tầng lửng, 09 tầng nổi và phần tum mái, chiều cao 54,65 m (tính từ cốt mặt sân hoàn thiện đến đỉnh mái, cốt 0.00 cao hơn cốt sân hoàn thiện 0,45m); giao thông theo phương ngang là khu vực sảnh và hành lang; theo phương đứng gồm cầu thang bộ và cầu thang máy; nền và sàn lát gạch; tường xây gạch, trát vữa xi măng; sơn hoàn thiện. Tầng hầm cao 3,8m, bố trí khu kỹ thuật, nhà bảo vệ, sảnh thang máy, thang thoát hiểm và bãi đỗ xe. Tầng 1 cao 7,0m, tầng lửng cao 3,5m; tầng 2 đến tầng 9 cao 4,85m; tầng tum cao 3,3 m. Các tầng thiết kế công năng thương mại dịch vụ, căn hộ, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vực sảnh, khu vực thang máy, các phòng kỹ thuật. Tổng diện tích sàn xây dựng của tòa nhà khoảng 25.253,56m².

+ Mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng tuân thủ theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

- Giải pháp kết cấu: Công trình sử dụng móng cọc, cọc bê tông cốt thép; đài cọc, dầm móng sử dụng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Phần kết cấu thân sử dụng khung cột, vách, dầm bê tông cốt thép chịu lực. Dầm, sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối.

- Phần hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, điện nhẹ, điều hòa và thông gió...: Được thiết kế đồng bộ.

- Các hạng mục cây xanh cảnh quan, đường giao thông nội bộ... ngoài nhà: Được thiết kế đồng bộ.

6. Danh sách các nhà thầu:

Tổng thầu tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ánh Dương.

Tư vấn QLDA và giám sát: Công ty TNHH Tư vấn quản lý dự án Mặt Trời.

Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Cát Hải.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành dự kiến:

Ngày khởi công: 23/05/2026

Ngày hoàn thành dự kiến: 31/12/2028

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Dũng